

	<p>MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ 300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10 TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022 Website: www.dsptimis.ro e-mail dsptimis@dsptimis.ro</p>
	<p>COMPARTIMENT ADMINISTRATIV MENTENANȚĂ Tel/Fax: 0256/494683 e-mail: aaii@dsptimis.ro</p>

NR. 6620/19.03.2026

Aprobat,
Director Executiv,
Jr. Ardelean Florin

Vizat,
Director Executiv Adjunct Economic,
Ec. Cismaș Malae Cornelia

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de reparații și intervenții la instalațiile electrice, sanitare, termice, construcții la imobilele Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș, din Timișoara, Str. Victor Babeș nr. 18, str. Lenau nr. 10 și Aleea Sănătății nr. 18

CAPITOLUL I. – AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ , TIMIȘOARA STR. N. LENAU NR. 10.

CAPITOLUL II. – OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

A. DATE GENERALE :

Denumirea serviciului:

Reparații și intervenții în caz de avarii la instalațiile electrice, sanitare, termice, construcții aferente imobilelor Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș, din Timișoara, Str. Victor Babeș nr. 18, str. N. Lenau nr. 10 și Aleea Sănătății nr. 18 .

Beneficiar: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ

B. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Imobilele în care își desfășoară activitatea specifică Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș sunt situate în :

- Timișoara, str.V. Babeș nr. 18 ,

- 4 imobile aflate în proprietatea Statului Român - domeniul public cu drept de administrare în favoarea Direcției de Sănătate Publică Timiș

după cum urmează:

- Clădire administrativă birouri , regim de înălțime S+P+M , 76 mp Sc la sol
- Clădire Laborator (Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Microbiologie și Laborator Chimie Sanitară și Toxicologie) , regim de înălțime P+2E, 202 mp Sc la sol
- Depozit Produse Antiepidemice, regim de înălțime P+M , 127 mp Sc la sol
- Clădire Laborator Igiena Radiațiilor, regim de înălțime P+2E, 202 mp.Sc la sol

- Timișoara, Al. Sănătății, nr.18,

- două blocuri ANL cu 68 de apartamente care se află în proprietatea publică a județului Timiș cu drept de administrare în favoarea Autorității de Sănătate Publică Timiș, cu drept de folosință gratuită pe perioada administrării blocurilor de locuințe medici rezidenți - Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș.

- Timișoara, str. N.Lenau nr. 10

Spațiul în suprafață de 643,70 mp aflat imobilul proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public în administrarea Cosiliului Local Timișoara, a fost dat în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș, pentru desfășurarea activității specifice.

C. DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE

Datorită vechimii clădirilor, a folosinței spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș precum și folosirea instalațiilor aferente clădirilor, respectiv a instalațiilor electrice, sanitare, termice, pot apărea avarii ale instalațiilor sau degradări ale acestora care conduc la necesitatea efectuării unor reparații curente.

În listele anexe la prezentul caiet de sarcini sunt solicitate punctual posibile reparații ale instalațiilor electrice, sanitare, termice, construcții ce pot apărea în timp, reparații care sunt necesare pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a activității în aceste spații.

După constatarea de la fața locului, prestatorul va transmite un deviz beneficiarului în urma căruia se va încheia o comandă.

La terminarea intervențiilor, reparațiilor , prestatorul va înainta beneficiarului situația de plată în baza careia se va face recepția serviciilor.

CAPITOLUL III.-MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII

Executantul și beneficiarul vor respecta în timpul execuției toate prevederile legale care sunt în vigoare la data respectivă, referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor.

Executantul va respecta normele republicane de protecție a muncii și toate celelalte prevederi specifice cuprinse în normele departamentale, dintre care menționăm:

“Normele departamentale de protecție a muncii în construcții” aprobate prin Ord. Ministerului Industriei Construcțiilor 941 din 19.10.68

“Normele departamentale de protecția muncii în industria materialelor de construcții” aprobate prin ord. Ministerului Industriei Construcțiilor nr. 941 din 19.10.68 “Legea protecției muncii” nr. 90 din 23 iulie 1996.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile din normele PSI specifice în vigoare și în mod special următoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului de Interne nr.361/94 combinat cu ordinul nr.1219/MC/94 al MLPAT privind Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor.

-Normativ P-118-83

-D-290/77

-D-232-74 privind prevenirea și stingerea incendiilor, activităților de prevenire și stingere a incendiilor.

- Legea 319/2006 actualizată a securității și sănătății în muncă.

- HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile.

CAPITOLUL IV. - TERMEN DE EXECUȚIE

În caz de avarii care necesită intervenții de urgență, perioada de rezolvare a acestora, este în cel mai scurt timp posibil, maxim 3 ore de la solicitare.

Pentru restul cazurilor care nu prezintă urgență, în termen de 72 de ore (3 zile) de la solicitare, prestatorul se va deplasa la locația indicată de beneficiar, va face constatarea necesară și va transmite un deviz achizitorului în urma căruia se va încheia o comandă.

CAPITOLUL V. - GARANȚII

Prestatorul garantează serviciile prestate pe o perioadă de 90 de zile de la recepția acestora.

Deficiențele apărute în perioada de garanție, imputabile prestatorului, vor fi remediate de acesta pe cheltuiala sa.

CAPITOLUL VI. - RECEPȚIA SERVICIILOR

Recepția serviciilor prestate se va face prin constatarea în teren a serviciilor prestate și încheierea unui proces - verbal de recepție de către comisia de recepție numită prin dispoziția

Directorului Executiv al Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș.

După semnarea procesului-verbal de recepție, prestatorul va emite și transmite prin e-factura, factura aferentă serviciilor prestate.

La solicitarea achizitorului, prestatorul va prezenta împreună cu factura pentru serviciile prestate și copii ale facturilor pentru materialele folosite la reparațiile efectuate.

CAPITOLUL VII. - REGULI GENERALE

Prestatorul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securității muncii și P.S.I. specifice activității desfășurate fără a periclita viața sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

Prestatorul este obligat să se conformeze indicațiilor date de reprezentantul Beneficiarului, și să respecte normele și normativele specifice executării reparațiilor.

Reparațiile ce se vor executa sunt cuprinse în anexele atașate.

Întocmit

CONSTRUCTII

Beneficiar:DSP TIMIȘ

NUMAR CURENT	SIMBOL ARTICOL D E N U M I R E A R T I C O L	CANTITATE [U.M.]
1	2	3
1	RPCB11A1 , ASTUPAREA CU BETON B 75 A GAURILOR CU SUP DE Ø 20 IN ZID 25 CM GROS	1 [BUC]
2	RPCC05A1 , COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST. 6M H LA CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE CASETE SUP.POLIG	1 [MP]
3	RPCD09A1 , CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA	1 [KG]
4	RPCE05E2 , BARIERA DE VAPORI LA TERAS.SAU BALC.PESTE PLANSEU CU 1STR. IMPISLIT TIP 1A	1 [MP]
5	RPCE13B1 , STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM.GR 3 5-4CM.ARM.CU SIRMA APLIC.LA SCAFE.	1 [MP]
6	2101145 , MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	1 [MC]
7	IZF01A1 , AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT	1 [MP]
8	NL-PE19A# , HIDROZIOLATII LA POD CU MEMBRANE BITUMINOASE 1 STRAT PRIN INCALZIRE CU FLACARA	1 [MP]
9	RPCG24E1 ,	1 [M]

	REP FISURI IN ZID PRIN INJECT CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET ZIDURI DE 2 1/2 CARAMIZI		
10	NL-CQ02D+ , PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT SIMPLU, STRUCTURA METALICA,H MAX 2,75M		1 [MP]
11	7001089 , PLACA GK 12.5 HIDROFUGATA		1 [MP.]
12	2605831 , VATA MINERALA TIP RIGIPS		1 [MP]
13	NL-CQ23B++ , PLAFON CASETAT DIN PLACI GIPS- CARTON DANOLINE PE STRUCT MET VIZ: T-24, MUCHIILE PLACILOR ASCUNSE		1 [MP]
14	5107235 , MACARA DE FEREASTRA Ø,15 TF		1 [ORA]
15	8527030 , PLACI GIPS-CARTON REZ.LA FOC GKF 12.5MM 1200/200		1 [MP]
16	NL-CQ16B-1+ , TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE RIGLE DE LEMN FINISAREA MANSARDELOR		1 [MP]
17	CK25E1 , LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE GALERIE PENTRU PERDELE		1 [M]
18	RPCH03C1 , SARP.DIN LEMN RASI.PE SCAUNE LA ACOP.CU CONTUR NEREGUL.PT.INV. TIGL.OLANE ETERN.DIN LEMN ECARIS		1 [MP]
19	RPCH07B1 , INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE CONTRAFISE		1 [M]
20	RPCH07C1 , INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE CLESTI		1 [M]

21	RPCH07D1 , INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE POPI	1 [M]
22	RPCH11A1 , REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC.AST. SCIND.BRUTE LA CTII.OBISNUITE	1 [MP]
23	RPCH14A1 , STREASINA SIMPLA CU CAPRIORI APARENT.CU PROF.SIMPL.GELUITI AST.FALTUITA SI GELUIT.PE O PARTE	1 [MP]
24	RPCH15A1 , INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA STREAS.SAU SIMPLA	1 [M]
25	RPCI06C2 , REPARATII INVEL.TIGLE PROF. 390X220MM 405X230MM COAME LA ACOP.CU ASTER.CARTON BIT.CA 400S	1 [MP]
26	RPCI09A1 , REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE PROFILATE DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT	1 [M]
27	RPCI13A1 , REPARATII DOLII PT.INVELIT.DE TIGLA PROFILATA	1 [MP]
28	RPCI14A1 , INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.DUBLE CU FOI DE Ø 4 FIXATA PE AST.CU CITE DOUA COPCI	1 [MP]
29	RPCI15C1 , INV.DIN TB.ZINC.ONDUL.INCL. DOLII SORT.CU FOI 1 25 MONT.PE MET.CU AJUTORUL AGRAFELOR DIN OTEL	1 [MP]
30	RPCI19A1 , REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA DE Ø 4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI INCHEIETURI	1 [MP]

31	RPCI25C1 , BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE Ø 5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15 4 CM	1 [M]
32	RPCJ09D1 , REP.TENC.LA PERETI BET.ARM.CU MORT.VAR CIM.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.25T PT.GRUND MORT IPS.S.V.	1 [MP]
33	RPCJ13C1 , REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII DREPTI INTRE 25- LAT	1 [M]
34	RPCK01A1 , STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN BETON B50 ADAOS 20KGCIMENT MC BETON CU FATA ZGIRIATA DE 10CM GROSIME	1 [MP]
35	RPCT29A1 , DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE	1 [MP]
36	NL-CG01B% , Strat suport pardoseli din ipsos gros 3 cm (sapa autonivelanta)	1 [MP.]
37	RPCK01C1 , STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN DALE PREF.FIBROBET.B35 ASEZ.PE STR.NISIP 2CM CU ROST.UMPL.CU BITUM	1 [MP]
38	RPCK23C1 , PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC FARA COLORANTI IN CIMP CONTINUU SI BORDURA CU MOZ.GRAN CALCAR	1[MP]
39	NL-RPCM22C# , PREPARARE PLACAJ FAIANTA,O CULOARE SI FORMA, FIXAT CU CAMERE>10 MP	1 [MP.]
40	NL-RPCM37A1 , REPARARE PLACAJE DIN GRESIE DE O SINGURA CULOARE SI FORMA IN SUPRAF.PINA LA 60CMP BUC	1 [MP]

41	RPC007G1 , INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN SIMPLE DUBLE CUPLATE OLIVERE MINERE INCHIZ.PT.	1 [BUC]
43	RPC008A1 , REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE EXEC .DIN RASINOASE	1 [BUC]
43	RPC009A1 , SPROSURI LA USI FERESTRE DE LEMN SIMPLE RASINOASE	1 [MP]
44	NL-IZE01B# , SORTURI GLAFURI GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME INTRE 30- 50CM INCLUSIV	1 [M]
45	RPC045A1 , REPARARE USI LEMN PRIN INLOC. FERONERIE-BROASCA INGROPATA SIMPLA LA USI INTERIOARE	1 [BUC]
46	CL12C1 , MONTAREA SCARILOR PASARELELOR C -TII SUST UTILAJE 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA CUH 35M INCLUSIV	1 [T]
47	6309928 , CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE OTEL U < 50 KG/MP	1 [KG]
48	RPCR42A1 , VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL .METALICE IN 2STR.	1 [MP]
49	RPCS02B1 , TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA SCLIVISEALA 100X100X10 CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC BITUM	1 [MP]
50	RPCS03B1 , INLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP 100X100X10	1 [BUC]
51	RPCT03C1 , DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT VOLUM 500 MC	1 [MC]
52	RPCT09H1 , SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE	1 [MC]

	MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN	
53	RPCT10XA , DEFACERE TENCUIELI OBISN.LA PERETI CU SUP.>15 MP.	1 [MP.]
54	RPCT14C1 , DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT	1 [MP]
55	C007A1 , IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 1 Ø5 M	1 [M]
56	NL-CA02A%% , TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE,SAPE	1 [MC]

Serviciul Administrativ Mentenanță
Ing. Țucă - Tămaș Iuliana

INSTALAȚII ELECTRICE
Beneficiar: DSP TIMIȘ

NUMAR CURENT	SIMBOL ARTICOL D E N U M I R E A R T I C O L	CANTITATE [U.M.]
1	2	3
1	RPEA09A1 , INLOCUIRE TUB PROTECTIE FLEXIBIL PLASTIC IPF CU NOMINAL 12 MM	1 [M]
2	RPEA09B1 , INLOCUIRE TUB PROTECTIE FLEXIBIL PLASTIC IPF CU NOMINAL 15 MM	1 [M]
3	RPEB02A3 , INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2 5MMP INTROD IN TUB PVC PEL TEAVA	1 [M]
4	RPEB02A4 , INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 4MMP INTROD IN TUB PVC PEL TEAVA	1 [M]
5	5206996 , CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE ALUMINIU 3X6 MMP	1 [BUC]
6	RPEA14C3 , INLOC DOZA RAMIFICATIE TIP IPE INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 16 MM	1 [BUC]
7	NL-RPEF06D1 , INLOCUIRE PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA TIP PA-150 DIAM 300MM BEC 200W DIBLURI DE LEMN	1 [BUC]
8	NL-RPEF11A05 , INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 2X40W DIBLURI LEMN FARA	1 [BUC]
9	RPEF11A08 , INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 1X65W DIBLURI LEMN FARA	1 [BUC]

10	RPEF14B1 , INLOCUIRE LAMPA MONOBLOC ILUM SIGURANTA COMPLETA CU ACUMULATORI PE DIBLURI DE LEMN	1 [BUC]
11	RPEF14B1 , INLOCUIRE LAMPA MONOBLOC ILUM SIGURANTA COMPLETA CU ACUMULATORI PE DIBLURI DE LEMN	1 [BUC]
12	RPEE04A1 , REVIZUIREA APARATELOR ELECTRICE INTRERUPTOR PRIZA COMUTATOR	1 [BUC]
13	RPEC17A1 , REVIZUIREA INSTALATIEI ELECTRICE LA CLADIRI INST.EXEC. CONDUCTE DE CUPRU	1 [BUC]
14	RPEG18C1 , REVIZUIRE LEGATURI CURATIRE CONTACTE LA APARATE MONTATE PE TABLOURI PT.CURENT 100 A	1 [BUC]
15	RPCU11C2 , EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 81-140CMP IN ZIDARIE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT	1 [M]
16	RPEB02A7 , INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC TEAVA	1 [M]
17	RPEB02A8 , INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2 5MMP INTROD IN TUB PVC TEAVA	1 [M]
18	RPEB02A9 , INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 4MMP INTROD IN TUB PVC PEL TEAVA	1 [M]
19	RPEC01A1 , INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H 3M IN ZID.TENC	1 [BUC]
20	RPED01A1 , INLOC CABLU ENERGI INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA SI	1 [M]

	PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT 4MMP	
21	RPEG10C1 , CONEXIUNI ELECTRICE INTRE SIR DE CLEME SI APARATE CU CONDUCTE AVIND LUNGIMEA 1 51-3 Ø M	1 [BUC]
22	RPEE01A1 , INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN BACHELITA	1 [BUC]
23	RPEE02D1 , INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR NORMALA CUMPANA CRUCE SCARA BACHELITA	1 [BUC]
24	RPEE03A2 , INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOP	1 [BUC]
25	RPEG15A1 , COMPLETARE TABLOU CAPSULAT SAU PE STELAJ METALIC CU CIRCUIT MONOFAZIC DE 25 A	1[BUC]

Compartiment Administrativ Mentenanță
Ing. Țucă - Tămaș Iuliana

INSTALATII_HIDROTEHNICE

Beneficiar: DSP TIMIȘ

NUMAR CURENT	SIMBOL ARTICOL D E N U M I R E A R T I C O L	CANTITATE [U.M.]
1	2	3
1	RPAA08A1 , DEMONTARE SI INLOCUIRE TRONSOANE PE BRANSAMENTE DE TEAVA DE PLUMB PRESIUNE D= 35X5 MM*	1 [M]
2	RPAA08B1 , DEMONTARE SI INLOCUIRE TRONSOANE PE BRANSAMENTE DE TEAVA DE PLUMB PRESIUNE D= 50X5 MM*	1 [M]
3	ACE09A1 , MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC. DN=50	1 [BUC.]
4	RPIA67B1 , INLOCUIRE POMPA DE CIRC.A APEI CUPL.CU MOT.EL.DIA.COND.ASPIR. DE 2 MOT.EL.Ø 75-3 KW	1 [BUC.]
5	RPAI18A1 , INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA TIP CAROSABIL LA CAMINE DE VIZITARE APA CANAL *	1 [BUC.]
6	ACD08U1 , CAMIN VANE BETON MON.SECT.CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,25 M.H 2,5 M CU APA SUBTERANA CAROSABIL	1 [BUC]
7	RPSF09B1 , DEFUNDAREA CANALULUI COLECTOR CU MIJLOACE MANUALE IN CANTITATI PESTE 5 M	1 [M]
8	RPAJ12A1 , CURATIRE CU AUTOCURATITOR MECANIC CU JET APA PRESIUNE PUBL.NEVIZIT DIAM 200-400 MM *	1 [M.]
9	RPAK03A1 , REPARAREA CAMINELOR PT ARMATURI SI CONTOARE DE APACU ADINCIME	1 [MP.]

	PINA LA 2 M*		
10	RPAA01D1 , DEMONTARE SI INLOCUIRE TRONSOANE PE COND.FONTA ETANSERI,CONDUCTA AVIND DIAM. =100 MM*		1 [BUC.]
11	SB16E1 , TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT. CANALIZARE MONT.APARENT IN NISA INGROP.PAMINT SUSPEND.PLANSEU D=110 MM		1 [M]
12	SB16G1 , TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT CANALIZARE MONT APARENT IN NISA INGROP PAMINT SUSPEND PLANSEU D=160MM		1 [BUC]
13	SB17E1 , COTURI PVC-U PT.CANALIZARE CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 67 1 87 1 2 GRADE AVIND D=110 MM		1 [BUC]
14	SF02A1 , EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE		1 [M]
15	TSA05C1 , SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID NAT.ADINC.0 0-2M T.TARE		1 [MC]
16	TSC03F1 , SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0 41-0 7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2		1 [MC]
17	TRA01A10P , TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		1 [T]
18	TRA01A10 , TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		1 [T]

Compartiment Administrativ Mentenanță
Ing. Țucă - Tămaș Iuliana

INSTALATII_SANITARE

Beneficiar: DSP TIMIȘ

NUMAR CURENT	SIMBOL ARTICOL D E N U M I R E A R T I C O L	CANTITATE [U.M.]
1	2	3
1	SB17E1 , COTURI PVC-U PT.CANALIZARE CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 67 1 87 1 2 GRADE AVIND D=110 MM	1 [BUC]
2	SB17B1 , COTURI PVC-U PT.CANALIZARE CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 67 1 87 1 2 GRADE AVIND D= 40 MM	1 [BUC]
3	SB18B1 , MUFA DUBLA PVC-U PT.CANALIZARE CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 40 MM	1 [BUC]
4	SB18E1 , MUFA DUBLA PVC-U PT.CANALIZARE CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM	1 [BUC]
5	SB51A1 , SUPPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN PVC PT.CANALIZARE AVIND PINA LA 2 KG	1 [KG]
6	SF01A1 , EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES .A INST.INTER.DE APA LA COND. OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI	1 [M]
7	RPIA67D1 , INLOCUIRE POMPA DE CIRC.A APEI CUPL.CU MOT.EL.DIA.COND.ASPIR. DE 21 2 MOT.EL.7 5 KW	1 [BUC]
8	ID01B1 , ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D 3 4	1 [BUC]
9	SE59A# ,	1 [BUC]

	USCATOR DE MAINI SAU DISTRIB AUTOMAT DE SAPUN LICHID, MONTAT PERETE DIN CARAMIDA SAU BCA		
10	SD06A1 , BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR AVIND D=1 2 TOLI		1 [BUC]
11	SB16A1 , TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT. CANALIZARE MONT.APARENT IN HISA INGROP.PAMINT SUSPEND.PLANSEU 32MM		1[M]
12	SB16E1 , TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT. CANALIZARE MONT.APARENT IN NISA INGROP.PAMINT SUSPEND.PLANSEU D=110 MM		1 [M]
13	SD31D1 , RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI TIP U2 AVIND D=1 TOLI		1 [BUC.]
14	SC07A# , VAS CLOS, ECHIP, SEMI PORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, APA LA INALT, SEMI INALT, SIF S		1 [BUC.]
15	SB09E# , PIESE LEG(COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP- CANAL IMB GRN CAUCDN=110MM		1 [BUC.]
16	SC15A# , CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM, PVC, PORTEL SANIT, ETC, MONT PE PERETE CARAM SAU BCA		1 [BUC.]
17	SC04C# , LAVOAR SEMI PORT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, MONT PE PIEDESTAL		1 [BUC.]
18	SD05A# , ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA LA OBIECTE SANIT, D=3/8" -1/2"		1 [BUC.]
19	SC12A# , ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE		1 [BUC.]

	CARAMIDA SAU BCA	
20	SC26A2 , OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI .SLEF.CU DIMENS.500X600MM	1 [BUC]
21	SC14A# , PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE DE CARAM SAU BCA	1 [BUC.]
22	SC24A5 , PORTPROSOP DIN BACHELITA MONTAT PE PERETE CU 2 BRATE	1 [BUC.]
23	SC02A# , CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA, POLIMETACRIL ETC.	1 [BUC.]
24	SD02A# , BATERIE BAIE AMESTEC,CU DUS FLEX SAU FIX,INDIF INCHID,INCL HAND,MONT PE PERETI CARAM SAU BCA	1 [BUC.]
25	SA24F# , TEAVA DIN MAT PL(PE,PP,PP-R SI SIMILARE) IMBIN PRIN SUDURA CAP LA CAP,LA CTII IND,D=110MM	1 [M]
26	SA24C# , TEAVA DIN MAT PL(PE,PP,PP-R SI SIMILARE) IMBIN PRIN SUDURA CAP LA CAP,LA CTII IND, D=63 MM	1 [M]
27	SA24B# , TEAVA DIN MAT PL(PE,PP,PP-R SI SIMILARE) IMBIN PRIN SUDURA CAP LA CAP,LA CTII IND, D=50 MM	1 [M]
28	SA24A# , TEAVA DIN MAT PL(PE,PP,PP-R SI SIMILARE) IMBIN PRIN SUDURA CAP LA CAP,LA CTII IND, D=40 MM	1 [M]
29	6717090 , TUBURI DIN POLIPROPILENA D=40MM	1 [M]
30	SB49A1 , CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 50MM	1 [BUC.]

31	SB28A# , SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL DE 50 MM	1 [BUC.]
32	SB09A# , PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP- CANAL IMB GRN CAUCDN=32MM	1 [BUC.]
33	TRA01A10 , TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	1 [T]
34	NL-RPIB03 , CURATIRE INTER.A CORP.DE INCALZ INCL DETEDTAREA DEFECTELOR	1 [BUC]
35	NL-RPSC09 , DEMONTAREA UNUI VAS WC,BIDEE SAU PISOAR CU VAS FAIANTA,PORT, SANIT SAU FONTA,INCL.REZERVORUL TEAVA	1 [BUC]

Compartiment Administrativ Mentenanță
Ing. Țucă - Tămaș Iuliana